

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Piłsudskiego i ul.**

**Partyzantów w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 1100mb**

**wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 620mb.**

## Nawierzchnia ul. Piłsudskiego

| Lp | Podstawa         | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. miary    | Ilość | Cena /zł/ | Wartość /zł/ |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
| 1. | SST D-01.01.01   | <b>I. Roboty przygotowawcze</b><br>Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym<br>km – 0,205                                                                                                                                                               | km             | 0,205 |           |              |
| 2. | SST D-03.02.01   | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,2m <sup>3</sup><br>Kratki ściekowe – 2 sztuki<br>2x0,2 = 0,4m <sup>3</sup>                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,4   |           |              |
|    |                  | <b>Razem roboty przygotowawcze.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |           |              |
| 3. | SST D-04.08.01   | <b>II. Nawierzchnia asfaltowa.</b><br>- warstwa profilowa<br>Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m <sup>2</sup> . Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton.<br>[(7x12):2 +(3x3)x2+30x7,0+175x6,0]x0,05=66ton | ton            | 66    |           |              |
| 4. | SST D-05.03.05d  | - warstwa ścieralna<br>Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II warstwa ścieralna grubości 5cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton.<br>(7x12):2 +(3x3)x2+30x7,0+175x6,0=1320m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> | 1320  |           |              |
|    |                  | <b>Razem nawierzchnia asfaltowa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |           |              |
| 5. | SST D-M-00.00.00 | <b>III. Inwentaryzacja geodezyjna.</b><br>Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.<br>km – 0,205                                                                                                                                                                                          | km             | 0,205 |           |              |
|    |                  | <b>Razem inwentaryzacja geodezyjna.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |           |              |
|    |                  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |           |              |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: