

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Tarnowska
w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 100mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 100mb.**

Nawierzchnia ul. Tarnowska

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym km – 0,100	km	0,100	0,100
2.	SST D-05.03.05d	II. Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II warstwa ścieralna grubości 5cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $(4 \times 5):2 + 40 \times 4 + 60 \times 5,50 = 500$	m ²	500	500
3.	SST D-04.08.01	- warstwa profilowa Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m ² . Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $[(4 \times 5):2 + 40 \times 4 + 60 \times 5,50] \times 0,05 = 25,00$	ton	25	25
4.	SST D-M-00.00.00	III. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. km – 0,100	km	0,100	0,100