

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Tarnowska
w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 100mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 100mb.**

Nawierzchnia ul. Tarnowska

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym km – 0,100	km	0,100		
		Razem roboty przygotowawcze.				
2.	SST D-05.03.05d	II. Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II warstwa ścieralna grubości 5cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton. (4x5):2+40x4+60x5,50 = 500	m ²	500		
3.	SST D-04.08.01	- warstwa profilowa Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m ² . Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton. [(4x5):2+40x4+60x5,50]x0,05=25,00	ton	25		
		Razem nawierzchnia asfaltowa.				
4.	SST D-M-00.00.00	III. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. km – 0,100	km	0,100		
		Razem inwentaryzacja geodezyjna.				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: