

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Zaścianek
w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 66mb
wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 70mb.**

Nawierzchnia ul. Zaścianek

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-01.01.01	I. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym km – 0,070	km	0,070		
2.	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych betonem B-165 objętość betonu w jednym miejscu do 0,4m ³ z wykonaniem pokrywy Kanalizacja – 2 sztuki 2 x 0,4 = 0,8m ³	m ³	0,8		
		Razem roboty przygotowawcze.				
3.	SST D-05.03.05d	III. Nawierzchnia asfaltowa. - warstwa ścieralna Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II warstwa ścieralna grubości 5cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. 70 x 3,5 = 245 m ²	m ²	245		
4.	SST D-04.08.01	- warstwa profilowa Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m ² . Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. (70 x 3,5) x 0,05 = 12,25	ton	12,25		
		Razem nawierzchnia asfaltowa.				
5.	SST D-M-00.00.00	III. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza. km – 0,07	km	0,07		
		Razem inwentaryzacja geodezyjna.				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót –

Słownie: