

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850 dł.1100 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa od km0+750 do km 1+535			
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI równiarką z odwozem do 3 km	m2		
		785*3.5	m2	2747.500	
				RAZEM	2747.500
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15 cm	m2		
		785*3.5	m2	2747.500	
				RAZEM	2747.500
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		785*3.5	m2	2747.500	
				RAZEM	2747.500
4 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		785*3.5	m2	2747.500	
				RAZEM	2747.500
2		Poszerzenie od km 1+535 do km 1+850			
5 d.2	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2		
		315*0.25*2	m2	157.500	
				RAZEM	157.500
6 d.2	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm	m2		
		315*0.25*2	m2	157.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	157.500
7 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		315*0.25*2	m2	157.500	
				RAZEM	157.500
8 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr.10 cm	m2		
		315*0.25*2	m2	157.500	
				RAZEM	157.500
3		Nawierzchnia			
9 d.3	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		(1100*3.5)*0.075	t	288.750	
				RAZEM	288.750
10 d.3	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.+ rozjazdy	m2		
		1100*3.5	m2	3850.000	
				RAZEM	3850.000
4		Pobocza			
11 d.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		1100*2*0.75	m2	1650.000	
				RAZEM	1650.000
5		Oznakowanie pionowe			
12 d.5	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków dł.3,5 m z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami			
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	SST D- d.5 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków; A-1 szt 2; A-2 szt 2	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000